Dodatok č. 2
ku Zmluve o dielo zo dňa 27.06.2025

(ďalej len „Dodatok č. 2")

ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	**Obec Častkovce**
Sídlo:	Častkovce 399, 916 27 Častkovce
Zastúpená:	Mgr. Dušan Bublavý, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	0059 1941 4025 / 5600
IBAN:	SK38 5600 0000 0059 1941 4025
IČO:	00311472
DIČ:	2021091402
Tel.:	032 / 779 41 93

(ďalej aj len „Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ:	**M - VOLF, s.r.o.**
Sídlo:	Hlavná 197/86 029 41 Klin
Zastúpený:	Marián Volf, konateľ spoločnosti
Oprávnený na rokovanie	
-vo veciach technických:	Marián Volf, konateľ spoločnosti
-vo veciach zmluvných :	Marián Volf, konateľ spoločnosti
Označenie registra podnikateľa:	Okresný súd Žilina Číslo zápisu: 50993/L
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
číslo účtu:	2576764854 / 0200
IBAN:	SK88 0200 0000 0025 7676 4854
IČO:	44676298
DIČ:	2022784423
Tel.:	0905 220 856

(ďalej aj len „Zhotoviteľ")

(ďalej sú Objednávateľ so Zhotoviteľom označení aj spoločným pomenovaním „Zmluvné strany")

ČLÁNOK II.
PREDMET DODATKU

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa Zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 27.06.2025 v znení Dodatku č. 1 (ďalej pod pomenovaním „Zmluva o dielo"), ktoré spoločne uzavreli ohľadom zhotovenia diela: „Podpora energetickej efektívnosti a využívanie OZE v kultúrnom dome v obci Častkovce", v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Obnova verejnej historickej budovy v obci Častkovce", ktorú vyhotovila QECC – REAL, s. r. o., Pod Hlinisko 7304/48, 034 03 Ružomberok v septembri 2022, ktorá bola podkladom súťaže verejného obstarávania zákazky „Podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE v kultúrnom dome v obci Častkovce",

   a to tak, že v Prílohe č. 1 ROZPOČET a v Prílohe č. 4 – OCENENÝ VÝKAZ VÝMER PODĽA OPATRENÍ Zmluvy o dielo sa opravujú nasledujúce položky:

Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody

10	K	210964464.S	Demontáž na spätnú montáž - stropného LED svietidla 3-18 W	ks	17,000
			Demontáž na spätnú montáž - stropného LED svietidla 3-18 W		*-17,000*
11	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm	ks	24,000
			Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm		*-24,000*
12	M	A	Svietidlo LED 36W, prisadené, opál, 3800 lm, 4000k, RA80	ks	12,000
			Svietidlo LED 36W, prisadené, opál, 3800 lm, 4000k, RA80		*-12,000*
13	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	6,000
			Montáž a zapojenie stropného LED svietidla		*-6,000*

45	K	210203040S1	LED Panel 600x600 mm dodávka a montáž	ks	20,000

Debarierizácia

9	M	5924753000	Dlaždice z mramoru HBT 30/30/3,5 A farebné	M2	2,250
55	M	5924753000S1	Zámková dlažba sivá-grafit 6cm	M2	2,250

31	K	725212268	Odvetranie WC vzduch. kanála s lam. 325/75 mm +ventilátor s vypinačom nerez. klap. 167/167mm pr.125 mm	ks	3,000
			Odvetranie WC vzduch. kanála s lam. 325/75 mm +ventilátor s vypinačom nerez. klap. 167/167mm pr.125 mm		-3,000
56	K	725212268S1	Odvetranie WC vzduch. kanála s lam. 325/75 mm +ventilátor na senzor nerez. klap. 167/167mm pr.125 mm	ks	3,000

Oprava poškodenia omietok

27	K	221701093	Demontáž a spätná montáž reproduktorov	ks	9,000
			Demontáž a spätná montáž reproduktorov		*-9,000*
28	K	221701093S1	Demontáž reproduktorov a nová príprava elektrických zásuviek	ks	9,000

23	K	783214900	Nátery kovových stavebných konštrukcií olejové farby šedej jednonásobné 1x s emailovaním	m2	10,000
			Nátery kovových stavebných konštrukcií olejové farby šedej jednonásobné 1x s emailovaním		*-10,000*
29	K	783214900S1	Nátery kovových stavebných konštrukcií olejové farby čiernej jednonásobné 1x s emailovaním	m2	10,000

Žiadna zo zmien nemá vplyv na rozpočet, t.z. cena diela sa nemení.

ČLÁNOK III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

3. Tento Dodatok č. 2 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení a Obec Častkovce zverejní v Centrálnom registri zmlúv.

4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali pred jeho podpisom, že bol uzatvorený po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

V Častkovciach dňa 22.5.2026

Objednávateľ:	**Zhotoviteľ:**
.....	.....
Obec Častkovce, Mgr. Dušan Bublavý	M - VOLF, s.r.o. Marián Volf, konateľ

Prílohy Dodatku č. 2, ktoré v plnom znení nahrádzajú pôvodné znenie príloh:

1. ROZPOČET
4. OCENENÝ VÝKAZ VÝMER PODĽA OPATRENÍ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO_2025
Stavba: **Obnova verejnej historickej budovy**

JKSO:
Miesto: Častkovce

ČS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**357 486,27**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**357 486,27**	**82 211,84**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**439 708,11**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SO 2025

Stavba: **Obnova verejnej historickej budovy**

Miesto:	**Častkovce**	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**357 486,27**	**439 708,11**
SO 01	**Podpora energetickej efektivnosti a využivania OZE v kultúrnom dome**	357 486,27	439 708,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
SO 01 - Podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE v kultúrnom dome

JKSO:
Miesto: Častkovce

ČS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**357 486,27**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	357 486,27	23,00%	82 221,84
Cena s DPH	**v EUR**		**439 708,11**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
SO 01 - Podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE v kultúrnom dome

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**357 486,27**
D1 - Práce HSV	0,00
1 - ZEMNÉ PRÁCE	4 999,60
2 - ZÁKLADY	171,41
3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	507,93
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	384,99
5 - SPEVNENÉ PLOCHY	104,86
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	90 972,34
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	26 821,49
99 - PRESUNY HMÔT	2 972,33
D2 - Práce PSV	0,00
711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	412,90
712 - POVLAKOVÉ KRYTINY	18 642,81
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	30 354,66
721 - ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	37,88
722 - ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	67,76
725 - ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	1 225,04
731 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	61 979,81
762 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	5 574,78
764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	37 598,20
766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	4 569,02
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	41 504,13
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	154,20
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	2 399,56
783 - NÁTERY	65,50
784 - MAĽBY	1 401,99
789 - TIENIACA TECHNIKA	5 161,25
D3 - Montážne práce	0,00
921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	19 268,09
922 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZAR	133,74

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
SO 01 - Podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE v kultúrnom dome

Miesto: Častkovce
Dátum: 13. 6. 2025
Objednávateľ: Obec Častkovce
Projektant: Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ: M-VOLF, s.r.o.
Spracovateľ: Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**357 118,59**
	D	D1	Práce HSV				0,00
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				4 999,60
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hor. tr.3 ručne	m3	4,060	34,62	140,56
2	K	133201101	Hĺbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	m3	0,580	45,02	26,11
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	4,060	4,01	16,28
4	K	18480712	Rastlinný rozchodníkový koberec a substrát extenzívny 20 mm na rovnú strechu	m2	175,790	27,40	4 816,65
	D	2	ZÁKLADY				171,41
5	K	275313611	Betón základových pätiek a blokov prostý tr.B 20(zn.III)	m3	0,580	106,06	61,51
6	K	278361321	Výstuž základov pod stroje z bet.oc 11373 , zložitosti I	t	0,010	929,73	9,30
7	K	278382531	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu železového tr. C 16/20, zložitosť I	m3	1,040	96,73	100,60
	D	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				507,93
8	K	317165279	Ytong Nosný preklad NOP 1250/200 mm dodávka a montáž	kus	1,000	38,59	38,59
9	K	342252310	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	M2	9,520	49,30	469,34
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				384,99
10	K	416251302	Sadrokaronový podhlad hladký vodovzdorný zavesený hr. 12,5 mm včetne vytmelenia	m2	13,180	29,21	384,99
	D	5	SPEVNENÉ PLOCHY				104,86
11	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	2,250	3,92	8,82
12	K	567125111	Podklad z prostého betónu tr.B 10 (zn.I) hr.110 mm	m2	2,250	12,06	27,14
13	K	596811111	Kladenie dlažby komunikácii pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	2,250	4,50	10,13
14	*M*	*5924753000*	*Dlaždice z mramoru HBT 30/30/3,5 A farebné*	*M2*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
14	M	5924753000S1	Zámková dlažba sivá-grafit 6cm	M2	2,250	26,12	58,77
	D	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				90 972,34
15	K	611456211	Prednástrek stropov	m2	85,000	2,21	187,85
16	K	611461216	Základným penetračný náter stropov pôvodné murivo	m2	85,000	2,90	246,50
17	K	611464161	Vnútorná omietka stropov jednovrstvová s výstužou maximálnej hrúbky hrúbka 15 mm	m2	85,000	20,17	1 714,45
18	K	611473124	Vnút. omietka stropov jemná štuková hr. 3 mm	M2	85,000	12,55	1 066,75
19	K	61240215610	Základný penetračný náter pod omietky vnútorných stien vrátane materiálovej špecifikácie	m2	308,780	1,61	497,14
20	K	61240215610.1	Základný penetračný náter pod omietky vnútorných stien vrátane materiálovej špecifikácie	m2	98,560	1,61	158,68
21	K	61242168010	Vnútorná omietka jemná štuková hrúbky 3 mm	M2	308,780	12,01	3 708,45
22	K	612451767	Jednovrstvová omietka stien s výstužov hr. max. 30 mm	M2	308,780	19,84	6 126,20
23	K	612451768	Vnútorná omietka podhľadov jemná štuková hr. 3 mm	M2	85,050	23,18	1 971,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	612456213	Prednástrek vnútorných stien	M2	308,780	5,72	1 766,22
25	K	612462115	Príprava podkladu pod omietky vnútorných stiencementovým prednástrekom s pokrytím 100 %	m2	98,560	7,71	759,90
26	K	612462116R	Úprava podkladu stien pre nový keramický obklad - na stenách po odstránení ker. obkladu	m2	35,330	7,35	259,68
27	K	612465119	Baumit Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami (FillPrimer)	m2	98,560	2,27	223,73
28	K	612465243	Vnútorná jemná štuková FeinPutz omietka stien, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	m2	98,560	8,28	816,08
29	K	612481119	Poliahnutie vonkaj. vnútor. stien sklotextilnou mriežkou do lepiacej malty ETICS 5 kg/m2	m2	172,040	4,86	836,11
30	K	612481120	Poliahnutie vnútor. podhľadov sklotextilnou mriežkou do lepiacej malty ETICS 5 kg/m2	m2	69,500	6,16	428,12
31	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	96,470	2,09	201,62
32	K	621462322	Vnútorná interiérová jemnozrná omietka podhľadu hr. 2 mm	m2	69,500	23,61	1 640,90
33	K	622466114	Základný penetračný náter pod omietky vonkajších stien	m2	1 818,550	2,12	3 855,33
34	K	622467653	Vonkajšia omietka ETICS farebná jemnozrnná hr. 2 mm	m2	737,530	13,57	10 008,28
35	K	62525004410	Zateplenie fasády ISOVER TF min. izol.doskami hr. 140 mm tepel. vodivosť 0,035 W/mK	m2	650,850	70,02	45 572,52
36	K	62525005910	Systém zateplenia ostenia okien a dverí s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 30 mm	m2	60,990	56,27	3 431,91
37	K	62525017210	Systém zateplenia vonkaj. konštr. extrudov.polystyr. XPS hrúbky 30 mm 0,035 W/mK	M2	27,770	31,64	878,64
38	K	62525017610	Systém zateplenia vonkaj.konštr. extrudov. XPS hrúbky 80 mm lepením 0,035 W /mK	M2	7,700	40,21	309,62
39	K	62525017811	System zateplenia vonkaj. konštr. sokla strechy STYRODUR 2800 hr. 140 mm 2 0,038 W/mK	M2	30,300	25,77	780,83
40	K	625251020	Zateplenie fasády tep. izol.KOOLTHERM K5 hr. 50 mm do lep. malty ETICS 5 kg/m2	m2	12,210	47,22	576,56
41	K	625251028	Zateplenie obvod. steny minerál. vlna ISOVER TF PROFI 3 hr. 30 mm do lepiacej malty	m2	15,870	37,74	598,93
42	K	625252056	Kontaktný zatepľov. systém obvod. muriva s izol. platňami EPS hrúbky 80 mm na lepiacu maltu	m2	30,300	28,61	866,88
43	K	632450467	Spádový poter CEMIX, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. hr. 30 mm	m2	9,000	31,82	286,38
44	K	648991111	Osadzovanie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	69,450	6,02	418,09
45	K	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná hladká	m2	47,580	15,93	757,95
46	K	612425921.1	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	0,970	14,29	13,86
47	K	631312141	Doplnenie mazanín prostým betónom o ploche hr. rýh v mazaninách	m3	0,040	168,07	6,72
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				26 821,49
48	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m vrátane ochrannej siete	m2	798,700	3,11	2 483,96
49	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	2 396,100	1,48	3 546,23
50	K	944944111	Ochranná sieť na lešenie	m2	798,000	2,26	1 803,48
51	K	945943105	Mobilné lešenie pre omietku stropu , výška od podlahy po strop 3,2 m	m2	85,000	14,32	1 217,20
52	K	945943106	Montáž a demontáž lešenia pre omietku stien (max. výška dostupná z lešenia 5.1 m)	m2	308,000	14,71	4 530,68
53	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracov. radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	798,700	1,64	1 309,87
54	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	500,000	5,51	2 755,00
55	K	953945113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	170,290	2,82	480,22
56	K	953945114	Profil rohový z pancierovej výstuže	m	53,280	5,61	298,90
57	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	73,310	7,17	525,63
58	K	95394616110	PCI Zakladacl Al profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 140 mm	M	110,600	11,64	1 287,38
59	K	95399617110	Okenný profil APU	m	243,450	7,38	1 796,66
60	K	962022492	Vyrezanie rýhy v polystyréne - tepelnej izol. nadpraží okien hĺkby 50 mm a výš. 20-30 mm	M	59,740	4,79	286,15
61	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých	m2	8,300	3,11	25,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,110	140,34	15,44
63	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2	m3	4,050	89,56	362,72
64	K	967031132	Prisekanie rovných ostení, po vybúraní otvorov, -0,055 t	m2	0,970	7,47	7,25
65	K	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	2,400	6,64	15,94
66	K	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	m2	1,600	6,52	10,43
67	K	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	m2	2,360	8,47	19,99
68	K	968072456	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	m2	5,600	7,23	40,49
69	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	0,440	50,58	22,26
70	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	39,800	4,39	174,72
71	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 2km + poplatok na skládke	t	3,150	32,87	103,54
72	K	979081111.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,250	15,18	626,18
73	K	979081112	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 2 km + poplatok na skládke	t	4,200	31,69	133,10
74	K	979081123	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt do 2 km + poplatok na skládke	t	3,750	30,20	113,25
75	K	979081124	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt do 2 km + poplatok na skládke	t	29,620	44,74	1 325,20
76	K	979081125	Odvoz. vybúraných hmôt do 2 km + poplatok na skládke	t	13,030	46,70	608,50
77	K	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,250	11,07	456,64
78	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	6,000	5,99	35,94
79	K	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	13,600	28,17	383,11
80	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový záhonový 1000/200/50 mm*	*m*	*6,000*	*3,27*	*19,62*
	D	99	PRESUNY HMÔT				2 972,33
81	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	123,180	24,13	2 972,33
	D	D2	Práce PSV				0,00
	D	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				412,90
82	K	711123131	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na vodorovnej ploche	m2	15,260	18,29	279,11
83	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	9,000	3,25	29,25
84	*M*	*628171020901*	*Asfaltový pás DEGLASS G 200 S 40*	*M2*	*10,340*	*8,77*	*90,68*
85	*M*	*6288000640*	*Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S*	*M2*	*6,000*	*2,31*	*13,86*
	D	712	POVLAKOVÉ KRYTINY				18 642,81
86	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých asfaltovým poistným pásom BAUDERTOP TS 40 NSK	m2	525,000	7,67	4 026,75
87	K	712370370	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých so sklonom do 10° fóliou mechanickým kotviacim systémom	m2	175,790	12,02	2 113,00
88	K	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 10° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	175,790	3,66	643,39
89	K	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	175,790	4,51	792,81
90	K	712391392	Substrát extenzívny hr. 50 mm dodávka a montáž	m2	175,790	7,76	1 364,13
91	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,800	181,19	507,33
92	K	712500842	Odstránenie skladby p. strechy na železobeton. dosku , po demontáži podklad očistiť	m2	182,710	16,44	3 003,75
93	*M*	*283300021*	*Hydroizolačná fólia odolná proti prerastaniu koreňov*	*M2*	*216,390*	*10,28*	*2 224,49*
94	*M*	*5834310400*	*Vegetač. drenáž. hydroakumulačná vrstva ISOVER FLORa hr. 50 mm*	*m2*	*175,790*	*19,09*	*3 355,83*
95	*M*	*693665120*	*Geotextília PP 300, netkaná 300g/m2*	*m2*	*379,710*	*1,61*	*611,33*
	D	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				30 354,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom bez prekrytia lepenkou kladenou voľne	m2	3,500	1,70	5,95
97	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov lepením do lepiacej malty ETICS 5 kg/m2	m2	69,500	7,11	494,15
98	K	713116011	Montáž a dodávka tepel.j izolácie steny fúkaním hr. 10 cm tep. vodivosť 0,035W/mk	m2	11,100	11,31	125,54
99	K	713116051	Montáž a dodávka fúkanej minerál. tep. izolacie stropov ISOVER INSULFIT hr. 25 cm t.v. lambda 0,042	m2	500,000	25,73	12 865,00
100	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech jednovrstvová kladenie na sucho	m2	355,080	1,70	603,64
101	K	713191125	Separačná textília dodávka a montáž	m2	351,580	4,01	1 409,84
102	K	713191126	Parozábrana PE 0,2 mm dodávka a montáž	m2	709,580	2,65	1 880,39
103	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	378,73	530,23
104	*M*	*283017011309*	*ISOVER PUREN FD -L 180 Izolačná doska hrúbka 180 mm Lambda 0,022*	*m2*	*179,310*	*49,66*	*8 904,53*
105	*M*	*283765005*	*ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS hr.80mm*	*M2*	*3,680*	*16,29*	*59,95*
106	*M*	*2837653502*	*ISOVER EPS spádové doska spádový penový polystyrén 150S*	*m3*	*12,550*	*213,15*	*2 675,03*
107	*M*	*631017040103*	*ISOVER TF PROFI Izolačná doska z kamennej vlny pre kontaktné fasády, hrúbka 50 mm 1000 x 600 mm*	*M2*	*62,630*	*12,78*	*800,41*
	D	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				37,88
108	K	721171502	Potrubie z rúr PE GEBERIT 40/3 odpadné prípojné	m	2,500	15,15	37,88
	D	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				67,76
109	K	722130211	Potrubie vodovod. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. DN 15	m	3,500	19,36	67,76
	D	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				1 225,04
110	K	721110103R	Dodávka a montáž stienky GEBERIT do WC	ks	1,000	369,93	369,93
111	K	725112114	Vodorovné madlá sklopné a zvislé madla k umyvadlu pre imobilných dodávka a montáž	KPL	1,000	79,24	79,24
112	K	725112331	Zariadenie záchodov komplety s nádržkou pre imobilných	SUB	1,000	125,30	125,30
113	K	725212263	Umývadlo pre imobilných so sifónom - musí umožniť podjazd	súb	1,000	49,49	49,49
114	K	725212268	Odvetranie WC vzduch. kanála s lam. 325/75 mm +ventilátor s vypínačom nerez. klap. 167/167mm pr.125 mm	ks	0,000	0,00	0,00
	K	725212268S1	Odvetranie WC vzduch. kanála s lam. 325/75 mm +ventilátor na senzor nerez. klap. 167/167mm pr.125 mm	ks	3,000	122,56	367,68
115	K	725212269	Kovový vzduchovod priemer 100 mm dĺžky 1 m dodávka a montáž	ks	3,000	25,37	76,11
116	K	725291102	Montaž drobných doplnkov vo WC pre imobilných	súb	1,000	8,93	8,93
117	K	725291103	Dodávka pevného zrkadla + háčik na odevy + držiak na WC papier	súb	1,000	105,10	105,10
118	K	725820213	Batérie umývadlové pre WC imobilné dodávka a montáž	SUB	1,000	24,26	24,26
119	K	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	2,000	9,50	19,00
	D	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE				61 979,81
120	K	731119133	Ustredné kúrenie - samostatný rozpočet	súb.	1,000	61 979,81	61 979,81
	D	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				5 574,78
121	K	762431363	Obloženie stien z dosiek OSB hrúbky 15 mm skrutkovaných na skryto	m2	11,100	15,07	167,28
122	K	762526219	Prístupová cesta v podstreší z OSB 3 hr. 25 mm + podklad. hranol 80/150 mm dodaáv. + montáž	m2	40,000	44,47	1 778,80
123	K	762526220	Ukončenie zelenej strechy pri odkvape z OSB 3 dosiek hr. 25 mm dodávka a montáž	m2	38,640	35,60	1 375,58
124	K	762526221	Ukončenie zelenej strechy pri odkvape hranol 260/50/150 mm dodávka a montáž	m	20,020	19,04	381,18
125	K	762526222	Navýšenie výlezu z OSB dosák hr. 25 mm dodávka a montáž	m 2	2,160	39,70	85,75
126	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,860	65,47	252,71
127	K	762343934	Zadebnenie jednotlivých otvorov na streche doskami hr. do 32 mm plochy otvoru nad 4 m2	m2	52,000	21,14	1 099,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	K	762841934	Očistenie strechy po búracích prácach	m2	175,790	2,47	434,20
	D	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				37 598,20
129	K	764311132	Krytina strešná hladká z pozinkovaného Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úp.	m2	9,000	36,59	329,31
130	K	764311324	Plechová krytina LPL falcovaný plech hr. 0,5 mm (povrchov.úprava STRONG hr. 50 mikrónov)	m2	525,000	42,27	22 191,75
131	K	764321320	Hrebenáč z LPL plechu hr. 0.5 mm r.š. 416 mm (p. úprava STRONG hr. 50 mikronov)	m	93,500	25,69	2 402,02
132	K	764321340	Úžlabie z LPL plechu hr. 0,5 mm r.š. 625 mm (povrchová úprava STRONG hr. 50 mikronov)	m	15,000	15,01	225,15
133	K	764321341	Odkvapové lemovanie z LPL plechu hr. 0,5 mm r.š. 313 mm povrch. úprava STRONG hr. 50 mikrionov	m	136,500	14,12	1 927,38
134	K	764321342	Oplechov.napojenia komína z LPL plechu hr. 0,5 mm r.š. 313 mm (povrch. ú. STRONG hr. 50 mikrónov)	m	9,500	26,51	251,85
135	K	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové priemer 150 mm plastové	m	185,980	18,62	3 462,95
136	K	764352302	Žľaby pododkvapové polkruhové ,priemer 100 mm plastové	m	3,300	15,60	51,48
137	K	764359222	Kotlik žľabový poplastovaný plech ,priemer 100 mm	kus	6,000	14,06	84,36
138	K	764454213	Odpadové rúry plastové priemeru 80 mm + kotlik	m	2,100	25,68	53,93
139	K	764454222	Odpadové rúry plastové priemer 100 mm	m	73,900	21,17	1 564,46
140	K	764454230	Oplechovanie okenných parapetov vrátane rohov z poplastov. plechu	m	71,840	13,82	992,83
141	K	764731126	Ukončenie PVC hydroizolácie na stene poplastovaný plech hr. 0,6 mm RŠ. 240 mm	m	56,500	13,62	769,53
142	K	764731127	Okapová lišta poplastovaný plech hr. 0,6 mm RŠ. 300 mm	m	52,150	15,66	816,67
143	K	764731128	Oplechov. napojenia na zvislú stenu z LPL plechu hr. 0,5 mm RŠ. 350 mm povrch. úprava STRONG	m	13,600	16,33	222,09
144	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	476,55	905,45
145	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej streš. z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732	m2	525,000	1,73	908,25
146	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	51,810	1,20	62,17
147	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	71,840	1,34	96,27
148	K	764422820	Demontáž oplechovania ríms 0,0057	m2	7,340	1,80	13,21
149	K	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš do 250 mm, -0,00142t	m	83,280	1,37	114,09
150	K	764451804	Demontáž odpadových rúr 120 do 150 mm 0,00418t	m	75,000	1,15	86,25
151	K	764456856	Demontáž solárneho systému + montáž po úprave	kpl	1,000	66,75	66,75
	D	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				4 569,02
152	K	766662122	Montáž dverných krídiel kompletizovaných vnútorných jednokrídl. š. nad 800 mm	ks	1,000	8,72	8,72
153	K	766702132	Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny 19 až 35 cm	kus	1,000	72,62	72,62
154	K	766411821	Demontáž obkladu stien a stĺpov	m2	308,780	7,21	2 226,30
155	K	766411822	Demontáž podkladových roštov pre obklad stien a stĺpov	m2	308,780	1,46	450,82
156	K	766421811	Demontáž obloženia podhľadu , -0,02400t	m2	85,050	5,61	477,13
157	K	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami	m2	98,560	8,25	813,12
158	K	766421822	Demontáž obloženia podhľadu podkladových roštov	m2	85,050	1,32	112,27
159	K	766421822.1	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov	m2	98,560	1,19	117,29
160	*M*	*611710303*	*Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 220 mm*	*kus*	*1,000*	*143,34*	*143,34*
161	*M*	*611871136*	*Dvere drevené inter. 900/1970 Laminát CPL výplň DTD +vodorov. madlo +WC zatvárač+ otvor 40/20 cm*	*kus*	*1,000*	*147,41*	*147,41*
	D	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				41 504,13
162	K	767631178	Montáž okien plastových atypických	m	243,450	6,99	1 701,72
163	K	767641313	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 1100 mm	ks	2,000	41,27	82,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
164	K	767648322	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500/2100+300	kus	1,000	86,34	86,34
165	K	7671111R1	Montáž a dodávka Ocelovej konštrukcie rampy pozink. dl. 6,5 m š.1,3 m podlahy z pororoštov	ks	1,000	12 006,35	12 006,35
166	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	328,17	360,98
167	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov	m2	13,130	1,67	21,93
168	K	767582801	Demontáž sádrokartónových podhľadov	M2	13,130	2,99	39,26
169	K	767582801	Demontáž sádrokartónových podhľadov	M2	18,800	9,68	181,98
170	K	76758482	Demontáž vetracich mriežok + po úprave montáž	ks	4,000	1,03	4,12
171	K	76791483	Demontáž nápisu na fasáde KULTURNY DOM + montáž po úprave	kpl	1,000	63,99	63,99
172	K	767914834	Demontáž okenných oceľových mreží	m2	5,900	7,03	41,48
173	K	767914835	Demontáž klimatizačných zariadení + montáž	kpl	1,000	83,40	83,40
174	K	767914837	Demontáž tabule s erbom + montáž po úprave	ks	1,000	18,75	18,75
175	K	76799683	Vybúranie plastových okien do 1 m2 včetne parapetov	m2	4,790	11,62	55,66
176	K	76799684	Vybúranie plastových okien do 2,5 m2 včetne parapetov	m2	23,990	9,51	228,14
177	K	76799685	Vybúranie plastových okien do 5 m2 včetne parapetov	m2	67,620	7,67	518,65
178	M	562056323001	Vchodové dvere plastové otočné 900/2050 mm plné Ud= 1,5 W/m2K bezpeč. zámok	ks	1,000	762,49	762,49
179	M	553407070	Vonkaj. plastové dvere otváravé izol. trojsklo 1000/ 2050 Ud = 1,5 W /m2K	kus	1,000	871,41	871,41
180	M	553423266	Plastové dvere 1500/240 izol. trojsklo svetlík fix otvár. :automatické na impulz el. pohon Ud= 1.5 W/m2K	kus	1,000	2 295,23	2 295,23
181	M	611410771	Plastové okno 980/800 izol. trojsklo protisln.né solár. f. 0,34 ,číre Uok = 0,85W/m2K + parapt. doska plast	ks	2,000	219,46	438,92
182	M	611410772	Plastové okno 1280/1650 izol. trojsklo číre protisln.né solár. faktor 0,34 Uok=0,85W/m2K+ p. doska plast	kus	4,000	496,00	1 984,00
183	M	611410773	Plastové okno 980/1650 izol. trojsklo číre protisln.né solár. f. 0,34 Uok= 0,85W/m2K -p. doska plast	kus	2,000	275,00	550,00
184	M	611410774	Plastové okno 1280/630 sklopné izol. trojsklo Uok=0,85 W/m2K + parapetná doska	kus	4,000	325,52	1 302,08
185	M	611410776	Plastové okno atyp.1850/1500 izol.trojsklo trojkr. Uok= 0,85W /m2K + parapetná doska plast	kus	2,000	501,16	1 002,32
186	M	611410788	Plastové okno atypické 1900/1080 trojkrídl. izol. trojsklo číre protisln.né solar. faktor 0,34 Uok=0,85 W /(m2K)+ parapetná doska p.	kus	6,000	579,29	3 475,74
187	M	611410797	Plastové okno štvorkrídl.2550/1080 izol. trojsklo číre protisln.né solár. faktor 0,34 Uok=0,85 W//m2K+p.doska plast	kus	4,000	672,19	2 688,76
188	M	611410798	Plastové okno dvojkrídl. 1890/ 1560i trojkr. zol. trojskloUok = 0,85 W/m2K + parapetná doska	kus	6,000	588,79	3 532,74
189	M	611410833	Plastové okno 2450/1650 4 kríddl,. izol. trojsklo číre protisln.né solar. f.0,34 Uok =0,85 W / m2k p. doska plast .	kus	5,000	797,42	3 987,10
190	M	611410834	Plastové okno 2920/1475 trojkridlov. izol. trojsklo číre, protisln.né solárny f. 0,34 Uok= 0,85 W/ m2k + p. doska plast	kus	3,000	1 039,35	3 118,05
	D	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				154,20
191	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 150*150 mm	m2	4,900	14,22	69,68
192	K	771579792	Príplatok k cene za dodávku adhézneho mostíka podlahy	m2	4,900	2,28	11,17
193	M	5976455000	Dlaždice gress hr. 8 mm s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A 150 x 150 x 11 1 IIa	m2	5,000	14,67	73,35
	D	781	OBKLADY KERAMICKÉ				2 399,56
194	K	781415013	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 150 x 150 mm	m2	53,580	28,49	1 526,49
195	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,370	21,25	29,11
196	M	597657150	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, B,250x65 oter.II ak.Ia	M2	56,490	14,94	843,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	783	NÁTERY				65,50
197	K	783214900	Nátery kovových stavebných konštrukcií olejové farby šedej jednonásobné 1x s emailovaním	m2	0,000	0,00	0,00
197	K	783214900	Nátery kovových stavebných konštrukcií olejové farby čiernej jednonásobné 1x s emailovaním	m2	10,000	6,55	65,50
	D	784	MAĽBY				1 401,99
198	K	784452371	Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex, jednofar. dvojnás. v miest. výšky do 3,80 m	m2	47,580	2,07	98,49
199	K	784452371	Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex, jednofar. dvojnás. v miest. výšky do 3,80 m	m2	491,560	2,01	988,04
200	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	47,580	6,63	315,46
	D	789	TIENIACA TECHNIKA				5 161,25
201	K	786621121	Exteriérové hliníkovéžaluzie Z -90 Lamely vedené v zapustených vodiacich lištách s akustickým tesnením mot. ovládanie,podomietkové prevedenie	m2	67,160	76,85	5 161,25
	D	D3	Montážne práce				0,00
	D	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				19 268,09
202	K	210000099	Demontáž el. svietidiel z sádrokart. obkladu a montáž pôvodn svietidiel do nového sadrokart. podľadu	sub	1,000	63,86	63,86
203	K	210000332	Vnútorné silové rozvody- samostatný rozpočet	súb	1,000	3 826,61	3 826,61
204	K	210000334	Bleskozvod - samostatný rozpočet	sub	1,000	7 474,15	7 474,15
205	K	210000335	Dodávka a montáž prietokového ohrievača vody do imobil. WC	súb	1,000	130,62	130,62
206	K	210000336	Dodávka a montáž stropného svietidla do sádrokartonového podhľadu imobil. WC	ks	1,000	43,37	43,37
207	K	210000337	Dodávka a montáž RK rozvadzač - samostatný rozpočet	súb.	1,000	692,65	692,65
208	K	210000337.1	Dodávka a montáž RH rozvadzač doplnenie-samostatný rozpočet	súb.	1,000	355,50	355,50
209	K	210010000	Umelé osvetlenie a vnúttor. silnoprúd - samostatný rozpočet	súb.	1,000	6 681,33	6 681,33
	D	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOV				133,74
210	K	221701093	Demontáž a spätná montáž reproduktorov	ks	0,000	0,00	0,00
210	K	221701093S1	Demontáž reproduktorov a nová príprava elektrických zásuviek	ks	9,000	14,86	133,74

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO_2025
Stavba: **Obnova verejnej historickej budovy**

JKSO:
Miesto: Častkovce

KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**357 486,27**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**357 486,27**	**82 221,84**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**439 708,11**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SO 2025

Stavba: **Obnova verejnej historickej budovy**

Miesto: **Častkovce** Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ: Obec Častkovce Projektant: Ing.Danka Qasemyarová

Zhotoviteľ: M-VOLF, s.r.o. Spracovateľ: Marián Volf

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**357 486,27**	**439 708,11**
BL	**Bleskozvod a uzemnenie**	7 474,15	9 193,20
EL	**Vnútorné silové rozvody**	3 826,61	4 706,73
OS	**Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody**	6 681,33	8 218,04
RH	**Rozvádzač RH - doplnenie**	355,50	437,27
RK	**Rozvádzač**	692,65	851,96
UK	**Vykurovanie**	61 979,81	76 235,17
1	**Zateplenie obvodového plášťa**	94 026,39	115 652,46
9/2/	**Ostatné - presuny hmôt**	4 915,34	6 045,87
9/1/	**Ostatné - odvoz odpadu**	3 366,41	4 140,68
8	**Zelené opatrenia - zelená strecha**	11 761,10	14 466,15
7	**Debarierizácia**	19 061,30	23 445,40
6/2/	**Tieniaca technika**	5 447,40	6 700,30
6/1/	**Oprava poškodenia omietok**	30 971,43	38 094,86
5	**Iné opatrenia úspory primárnej energie**	33 583,83	41 308,11
3	**Výmena otvorových konštrukcií**	30 356,66	37 338,69
2	**Zateplenie strešného plášťa**	42 986,36	52 873,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
BL - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:
Miesto: Častkovce
KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**7 474,15**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 23,00%	Výška dane 0,00
znížená	7 474,15	23,00%	1 719,05
Cena s DPH		**v EUR**	**9 193,20**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
BL - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**7 474,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	19,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19,98
M - Práce a dodávky M	7 454,17
21-M - Elektromontáže	5 399,33
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 764,57
95-M - Revízie	290,27

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
BL - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Častkovce
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ: Obec Častkovce
Projektant: Ing.Danka Qasemyarová

Zhotoviteľ: M-VOLF, s.r.o.
Spracovateľ: Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 474,15**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19,98
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19,98
1	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,500	39,95	19,98
	D	M	Práce a dodávky M				7 454,17
	D	21-M	Elektromontáže				5 399,33
2	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	140,000	1,20	168,00
3	K	210964821.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn - 0,00100 t	ks	70,000	0,42	29,40
4	K	210964862.S	Demontáž - svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS -0,00032 t	ks	20,000	1,42	28,40
5	K	210964864.S	Demontáž - svorka FeZn spojovacia SS -0,00016 t	ks	20,000	0,84	16,80
6	K	210964867.S	Demontáž - svorka FeZn na odkvapový žľab SO - 0,00029 t	ks	6,000	1,20	7,20
7	K	210222247.S-D	Demontáž - Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	6,000	1,54	9,24
8	K	210220800.S.1	Uzemňovacie vedenie na povrchu HVI drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	32,000	3,13	100,16
9	*M*	*819136*	*Vodič HVI long pre inštaláciu do podpernej trubky - sivý*	*m*	*32,000*	*35,69*	*1 142,08*
10	K	210220831.S.1	Zachytávacia tyč zliatina, podporná trubka	ks	2,000	11,28	22,56
11	*M*	*105330*	*Podporná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al so zachytávacou tyčou D 10mm L 1000mm*	*ks*	*2,000*	*300,35*	*600,70*
12	*M*	*105241*	*Konzola pre podpernú trubku na plechové strechy*		*2,000*	*490,58*	*981,16*
13	*M*	*123 042*	*Držiak konzoly nerez. na falcovaný plech*	*ks*	*12,000*	*7,02*	*84,24*
14	*M*	*123050*	*Lišta mont.C pre držiak na pl.strechy*	*ks*	*4,000*	*31,90*	*127,60*
15	K	HVI.1	Montáž pripojovacej sady	ks	2,000	13,72	27,44
16	*M*	*819272*	*Sada pre pripojenie vodičov HVI*	*ks*	*2,000*	*45,06*	*90,12*
17	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	20,000	2,79	55,80
18	*M*	*202852*	*Podpera vedenia pre HVI vodič na falcovaný plech*	*ks*	*20,000*	*11,73*	*234,60*
19	K	210220107.S	Podpery vedenia na zateplené fasády	ks	15,000	4,02	60,30
20	*M*	*275259*	*Podpera vedenia na zateplenie pre HVI vodič s podložkou*	*ks*	*15,000*	*4,78*	*71,70*
21	*M*	*311310008520.S*	*Hmoždinka 12x160 rámová KPR*	*ks*	*15,000*	*0,19*	*2,85*
22	K	210220657.S	Svorka nerez skúšobná SZ	ks	2,000	3,47	6,94
23	*M*	*459219*	*Svorka skúš UNI nerez*	*ks*	*2,000*	*8,66*	*17,32*
24	K	210220853.S	Svorka PA pre vodič HVI long	ks	2,000	2,57	5,14
25	*M*	*410229*	*Svorka PA pre vodič HVI*	*ks*	*2,000*	*16,11*	*32,22*
26	K	210220301.S	Ochranné pospájanie uloženie CY 4-6 mm2	m	50,000	1,13	56,50
27	*M*	*341110012300.S*	*Vodič medený H07V-U 6 mm2*	*m*	*50,000*	*0,88*	*44,00*
28	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	1,01	2,02
29	*M*	*354410064700*	*Štítok orientačný na zvody*	*ks*	*2,000*	*0,65*	*1,30*
30	K	210010370	Elektromontážna krabica do zateplenia 50-300 mm	ks	2,000	15,76	31,52
31	*M*	*EKR000001162*	*Krabica inštalačná KUZ-VI KB 196x156x120-300mm do zateplenia s krytom sivá*	*ks*	*2,000*	*20,18*	*40,36*
32	K	210220050.1	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	1,64	3,28
33	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	2,000	3,52	7,04
35	*M*	*BL_3*	*Výstražná tabuľka, krokové, dotykové napätie*	*ks*	*2,000*	*2,82*	*5,64*
36	K	210222021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm, pre vonkajšie práce	m	20,000	1,75	35,00
37	*M*	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*20,000*	*1,87*	*37,40*
38	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,47	19,76
39	*M*	*354410000900.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	*ks*	*8,000*	*1,35*	*10,80*
40	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	4,000	16,79	67,16
41	*M*	*354410055600.S*	*Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m*	*ks*	*4,000*	*16,56*	*66,24*
42	K	MD	Mimostavenisková doprava	sub	1,000	242,63	242,63
43	K	PD	Presun dodávok	hod	15,297	22,98	351,53
44	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	hod	15,297	29,67	453,86
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 764,57
45	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	5,000	2,29	11,45
46	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,500	27,50	13,75
47	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,500	30,88	15,44
48	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	0,500	27,90	13,95
49	K	17120901P	Zákonný poplatok	t	0,500	0,82	0,41
50	K	460200174.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	30,000	19,17	575,10
51	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,000	4,22	63,30
52	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	15,000	3,65	54,75
53	*M*	*589360000100.S*	*Zmes betónu tvrdého pre základ cestných komunikácii*	*m3*	*0,100*	*106,90*	*10,69*
54	K	460420201.S_1	Rekonštr. lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím, šírka 35 cm	m	30,000	2,98	89,40
55	*M*	*103640000200.S*	*Zemina pre terénne úpravy - zásypová*	*t*	*0,500*	*18,07*	*9,04*
56	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	10,000	17,69	176,90
57	K	MD	Mimostavenisková doprava	sub	1,000	280,15	280,15
58	K	PD	Presun dodávok	hod	8,000	28,51	228,08
59	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	hod	8,000	27,77	222,16
	D	95-M	Revízie				290,27
60	K	950106001_1	Komplexne a predkomplexne skúšky, merania, revízna správa,	mer.	1,000	290,27	290,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
EL - Vnútorné silové rozvody

JKSO:
Miesto: Častkovce

KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**3 826,61**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	3 826,61	23,00%	880,12

Cena s DPH	**v EUR**	**4 706,73**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
EL - Vnútorné silové rozvody

Miesto: Častkovce
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ: Obec Častkovce
Projektant: Ing.Danka Qasemyarová

Zhotoviteľ: M-VOLF, s.r.o.
Spracovateľ: Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 826,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	297,29
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	33,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	263,79
M - Práce a dodávky M	3 529,32
21-M - Elektromontáže	3 182,03
95-M - Revízie	347,29

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
EL - Vnútorné silové rozvody

Miesto: Častkovce
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ: Obec Častkovce
Projektant: Ing.Danka Qasemyarová

Zhotoviteľ: M-VOLF, s.r.o.
Spracovateľ: Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 826,61**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				297,29
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				33,50
1	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	2,000	16,75	33,50
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				263,79
2	K	941955004.S.1	Prenájom lešenia ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50	hod	16,000	13,70	219,20
3	K	971033161.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 600 mm, -0,00200t	ks	7,000	6,37	44,59
	D	M	Práce a dodávky M				3 529,32
	D	21-M	Elektromontáže				3 182,03
4	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	220,000	0,56	123,20
5	M	*341110000800.S*	*Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*220,000*	*1,05*	*231,00*
6	K	210010802.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	190,000	1,69	321,10
7	M	*345750065500.S*	*Lišta vkladacia z PVC, LV 20x20 mm*	*m*	*190,000*	*1,19*	*226,10*
8	K	210011301.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 6, do tehlového muriva	ks	190,000	1,00	190,00
9	M	*311310002700.S*	*Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm*	*ks*	*190,000*	*0,02*	*3,80*
10	K	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	120,000	0,56	67,20
11	M	*341110001900.S*	*Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2*	*m*	*120,000*	*0,80*	*96,00*
12	K	210010802.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	90,000	1,68	151,20
13	M	*345750065500.S*	*Lišta vkladacia z PVC, LV 20x20 mm*	*m*	*90,000*	*1,39*	*125,10*
14	K	210011301.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 6, do tehlového muriva	ks	90,000	0,88	79,20
15	M	*311310002700.S*	*Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm*	*ks*	*90,000*	*0,02*	*1,80*
16	K	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	6,000	0,80	4,80
17	M	*341110002100.S*	*Kábel medený CYKY 5x4 mm2*	*m*	*6,000*	*2,93*	*17,58*
18	K	210010802.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	4,000	1,58	6,32
19	M	*345750065500.S*	*Lišta vkladacia z PVC, LV 20x20 mm*	*m*	*4,000*	*1,21*	*4,84*
20	K	210011301.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 6, do tehlového muriva	ks	4,000	1,04	4,16
21	M	*311310002700.S*	*Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm*	*ks*	*4,000*	*0,02*	*0,08*
22	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	22,000	0,87	19,14
23	M	*341110002200.S*	*Kábel medený CYKY 5x6 mm2*	*m*	*22,000*	*3,93*	*86,46*
24	K	210010110.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	15,000	2,24	33,60
25	M	*345750065600.S.1*	*Lišta vkladacia z PVC, LV 40x40 mm*	*m*	*15,000*	*1,50*	*22,50*
26	K	210011301.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 6, do tehlového muriva	ks	15,000	0,95	14,25
27	M	*311310002700.S*	*Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm*	*ks*	*15,000*	*0,02*	*0,30*
28	K	210802306.S	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	m	40,000	0,47	18,80
29	M	*010712*	*CYSY 3X 1,5 =H05VV-F bi kruh*	*BM*	*40,000*	*0,57*	*22,80*
30	K	210800005.S	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 10mm2	m	40,000	0,52	20,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	*M*	*341110011500.S*	*Vodič medený CY 10 mm2*	*m*	*40,000*	*1,02*	*40,80*
32	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	25,000	0,63	15,75
33	*M*	*341110012300.S*	*Vodič medený H07V-U 6 mm2*	*m*	*25,000*	*0,89*	22,25
34	K	210222040.S	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	7,000	5,60	39,20
35	*M*	*354410006200.S*	*Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16*	*ks*	*7,000*	*0,63*	*4,41*
36	*M*	*354410066900.S*	*Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m*	*ks*	*7,000*	*0,66*	*4,62*
37	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	25,54	25,54
38	*M*	*345410000400.S*	*Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E*	*ks*	*1,000*	*3,78*	*3,78*
39	*M*	*345610005100.S*	*Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP*	*ks*	*1,000*	*23,42*	*23,42*
40	K	210110096.S	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	22,000	8,46	186,12
41	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*22,000*	*0,98*	*21,56*
42	*M*	*374410021502.S*	*Ovládač tlačítkový žalúziový pre blok elektroniky*	*ks*	*22,000*	*12,56*	*276,32*
43	K	210010301.S.1	Krabica prístrojová bez zapojenia na povrch	ks	22,000	2,64	58,08
44	*M*	*345410008700.S.1*	*Krabica prístrojová univerzálna na povrch*	*ks*	*22,000*	*3,11*	*68,42*
45	K	210290741.S.1	Zapojenie vývodu do motorického spotrebiča, elektromotor žalúziový - materiál v dodávke stavby	ks	22,000	5,31	116,82
46	K	210290741.S.2	Zapojenie vývodu do motorického spotrebiča, TČ - vonkajšia jednotka - materiál v dodávke stavby	ks	1,000	9,04	9,04
47	K	210290741.S.3	Zapojenie vývodu do motorického spotrebiča, TČ - vnútorná jednotka - materiál v dodávke stavby	ks	1,000	8,00	8,00
48	K	210290741.S.4	Zapojenie vývodu do motorického spotrebiča, čerpadlová skupina - materiál v dodávke stavby	ks	3,000	8,12	24,36
49	K	210290741.S.5	Zapojenie vývodu do motorického spotrebiča, vykurovacia špirála - materiál v dodávke stavby	ks	1,000	10,15	10,15
50	K	210193082.S	Domova rozvodnica do 42 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	16,10	16,10
51	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	21,000	1,20	25,20
52	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	1,86	18,60
53	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	2,20	22,00
54	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	5,84	5,84
55	*M*	*358220064436*	*Istič LTN-40B-3, 40 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA*	*ks*	*1,000*	*35,44*	*35,44*
56	K	PM	Podružný materiál (ukončovacie prvky, spojovací materiál)	sub	1,000	83,04	83,04
57	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	8,000	15,63	125,04
	D	95-M	Revizie				347,29
58	K	950106001_1	Komplexne a predkomplexne skúšky, merania, revízna správa,	mer.	1,000	347,29	347,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
OS - Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody

JKSO:
Miesto: Častkovce

KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**6 681,33**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	6 681,33	23,00%	1 536,71

Cena s DPH	**v EUR**	**8 218,04**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
OS - Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 681,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	560,52
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	187,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	372,72
M - Práce a dodávky M	6 120,81
21-M - Elektromontáže	5 250,36
95-M - Revízie	870,45

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
OS - Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody

Miesto: Častkovce
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ: Obec Častkovce
Projektant: Ing.Danka Qasemyarová

Zhotoviteľ: M-VOLF, s.r.o.
Spracovateľ: Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 681,33**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				560,52
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				187,80
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	10,000	16,98	169,80
2	M	585640000900.S	*Malta murovacia a omietková vápennocementová (suchá zmes), 5 MPa*	*kg*	*75,000*	*0,24*	*18,00*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				372,72
3	K	971035803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	100,000	0,11	11,00
4	K	971045803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	860,000	0,14	120,40
5	K	973031612.S	Vysekanie kapsy pre krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	18,000	1,19	21,42
6	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	60,000	2,27	136,20
7	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	30,000	2,79	83,70
	D	M	Práce a dodávky M				6 120,81
	D	21-M	Elektromontáže				5 250,36
8	K	210960831.S	Demontáž do sute - jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké -0,00010 t	ks	10,000	1,42	14,20
9	K	210961051.S	Demontáž do sute - zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 400 V vyhotovenie 2P -0,00021 t	ks	6,000	1,19	7,14
10	K	210964464.S	Demontáž na spätnú montáž - stropného LED svietidla 3-18 W	ks	17,000	9,07	154,19
			Demontáž na spätnú montáž - stropného LED svietidla 3-18 W	ks	*-17,000*	-9,07	-154,19
11	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm	ks	24,000	18,95	454,80
			Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm	ks	*-24,000*	-18,95	-454,80
12	M	A	*Svietidlo LED 36W, prisadené, opál, 3800 lm, 4000k, RA80*	*ks*	*12,000*	*107,72*	*1 292,64*
			Svietidlo LED 36W, prisadené, opál, 3800 lm, 4000k, RA80	ks	*-12,000*	*-107,72*	*-1 292,64*
13	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	6,000	19,45	116,70
			Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	*-6,000*	-19,45	-116,70
45	K	210203040S1	LED Panel 600x600 mm dodávka a montáž	ks	20,000	100,9165	2 018,33
14	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	25,000	8,83	220,75
15	K	210010522.S	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na skrutky	ks	25,000	0,73	18,25
16	M	345410002600.S	*Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom*	*ks*	*25,000*	*2,55*	*63,75*
17	K	210010802.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	110,000	2,12	233,20
18	M	345750064610.S	*Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm*	*m*	*110,000*	*1,04*	*114,40*
19	K	210011301.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 6, do tehlového muriva	ks	110,000	1,42	156,20
20	M	311310002700.S	*Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm*	*ks*	*110,000*	*0,02*	*2,20*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	450,000	0,74	333,00
22	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	450,000	0,89	400,50
23	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	200,000	0,79	158,00
24	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	200,000	1,52	304,00
25	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	4,000	5,35	21,40
26	K	210290751.S.1	Zapojenie motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	4,000	6,83	27,32
27	M	VENT	Ventilátor axiálny priemyselný 230V, CO senzor	ks	4,000	82,63	330,52
28	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia strieď.prep.- radenie 6	ks	4,000	3,90	15,60
29	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	4,000	6,73	26,92
30	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	1,39	5,56
31	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000	7,15	28,60
32	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	4,000	5,04	20,16
33	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	1,47	5,88
34	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	13,000	8,09	105,17
35	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	13,000	6,27	81,51
36	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	13,000	1,38	17,94
37	K	210110009.S	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, nástenný, vrátane zapojenia	ks	1,000	7,90	7,90
38	M	345310000705	Ovládač jednopólové nástenný, radenie 1/0, biely	ks	1,000	6,52	6,52
39	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,27	1,27
40	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	18,000	2,28	41,04
41	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	18,000	0,37	6,66
42	K	PM_1	Podružný materiál (dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásky, spojovací a ukončovací materiál, materiál pre murárske výpomoci)	sub.	1,000	158,15	158,15
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov (dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásky, spojovací a ukončovací materiál, materiál pre murárske výpomoci)	hod.	8,000	37,29	298,32
	D	95-M	Revízie				870,45
44	K	950106001_1	Komplexné a predkomplexné skúšky, revízna správa	mer.	1,000	870,45	870,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
RH - Rozvádzač RH - doplnenie

JKSO:
Miesto: Častkovce

KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**355,50**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	355,50	23,00%	81,77
Cena s DPH	**v EUR**		**437,27**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
RH - Rozvádzač RH - doplnenie

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**355,50**
M - Práce a dodávky M	355,50
21-M - Elektromontáže	355,50

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
RH - Rozvádzač RH - doplnenie

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**355,50**
	D	M	Práce a dodávky M				355,50
	D	21-M	Elektromontáže				355,50
1	K	210120414.S	Průdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	3,000	8,87	26,61
2	*M*	*358230000100.S*	*Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ AC, 2 moduly*	*ks*	*3,000*	*54,43*	*163,29*
3	K	PM_1	Podružný materiál (dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásky, spojovací a ukončovací materiál, materiál pre murárske výpomoci)	sub.	1,000	15,28	15,28
4	K	PPV	Podiel pridružených výkonov (dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásky, spojovací a ukončovací materiál, materiál pre murárske výpomoci) - úprava exit. vývodov	hod.	8,000	18,79	150,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
RK - Rozvádzač

JKSO:
Miesto: Častkovce
KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **692,65**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	692,65	23,00%	159,31

Cena s DPH v **EUR** **851,96**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
RK - Rozvádzač

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**692,65**
M - Práce a dodávky M	692,65
21-M - Elektromontáže	692,65

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
RK - Rozvádzač

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**692,65**
	D	M	Práce a dodávky M				692,65
	D	21-M	Elektromontáže				692,65
1	K	210120404_N	Odpínač vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	18,32	18,32
2	M	OEZ:42339	Vypínač MSO-63-3	ks	1,000	29,53	29,53
3	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	13,34	13,34
4	M	358240002940	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SVBC-12,5-3N-MZ, typ 1+2, 12,5 kA, AC 335 V, varistor, iskrisko	ks	1,000	219,84	219,84
5	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	7,000	6,04	42,28
6	M	358220022456	Istič LTN-10B-1, 10 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 10 kA	ks	4,000	8,35	33,40
7	M	358220022460	Istič LTN-16B-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 10 kA	ks	3,000	8,01	24,03
8	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	8,77	17,54
9	M	358220064430	Istič LTN-20B-3, 20 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	ks	1,000	29,36	29,36
10	M	358220064434.1	Istič LTN-32C-3, 32 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika C, 3 P, 10 kA	ks	1,000	15,54	15,54
11	M	OEZ:40582	Rozvodnicová skriňa RZG-N-2S40	ks	1,000	83,53	83,53
12	K	PM	Podružný materiál (dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásky)	sub	1,000	53,94	53,94
13	K	PPV	Podiel pridružených výkonov (dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásky)	hod	8,000	14,00	112,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
UK - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Častkovce

KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **61 979,81**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	61 979,81	23,00%	14 255,36

Cena s DPH v **EUR** **76 235,17**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
UK - Vykurovanie

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**61 979,81**
PSV - Práce a dodávky PSV	60 192,30
713 - Izolácie tepelné	2 374,41
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	6 197,17
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	12 306,64
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	4 351,70
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	8 997,72
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	480,14
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	19 539,51
783 - Nátery	2 028,71
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 803,35
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	112,95
OST.1 - Ostatné	1 787,51

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
UK - Vykurovanie

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**61 979,81**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				60 192,30
	D	713	Izolácie tepelné				2 374,41
1	K	713482152.S	Montáž minerál. trubíc, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	174,000	2,88	501,12
2	M	*63147000160.1*	*Minerálna izolácia s AluR fóliou, do 250°C d42x hr.40*	*m*	*165,060*	*7,35*	*1 213,19*
3	M	*63147000160.3*	*Minerálna izolácia s AluR fóliou, do 250°C d48x hr.40*	*m*	*17,640*	*7,67*	*135,30*
4	K	713482153.S	Montáž minerál. trubíc, hr.38-50,vnút.priemer 74-98 mm	m	12,000	3,70	44,40
5	M	*63147000160.2*	*Minerálna izolácia s AluR fóliou, do 250°C d60x hr.40*	*m*	*12,600*	*11,27*	*142,00*
6	M	*28331000660.1*	*Pomocný izolačný materiál*	*kpl*	*1,000*	*290,10*	*290,10*
7	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	26,612	1,48	39,46
8	K	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	27,025	0,33	8,84
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				6 197,17
9	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	súb	10,000	3,32	33,20
10	M	*548230000900.S*	*Štítok orientačný*	*ks*	*10,000*	*4,04*	*40,40*
11	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	18,43	18,43
12	M	*484630005650.S*	*Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar/1,5 bar, šedá*	*ks*	*1,000*	*175,75*	*175,75*
13	M	*551240010800.S*	*Guľový kohút so zaistením 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám*	*ks*	*1,000*	*64,74*	*64,74*
14	K	732351020.S	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami objem do 950 l	ks	1,000	170,26	170,26
15	M	*484420017500.S*	*Zásobník akumulačný Storatherm Aqua Heat Pump AH 750/1_C s izoláciou*	*ks*	*1,000*	*4 056,18*	*4 056,18*
16	K	732422070.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	2,000	13,16	26,32
17	M	*426110004100.S*	*Čerpadlo obehové, automatické riadenie výkonu, Magna3 32-40F*	*ks*	*1,000*	*461,78*	*461,78*
18	M	*426110004100.R*	*Čerpadlo obehové, automatické riadenie výkonu, Magna3 32-120F*	*ks*	*1,000*	*1 052,68*	*1 052,68*
19	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	69,372	1,02	70,95
20	K	998732293.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	70,135	0,38	26,48
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				12 306,64
21	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových vrátane demontáže izolácie do DN 32, -0,00320t	m	495,000	1,21	598,95
22	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových vrátane demontáže izolácie nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	25,000	2,38	59,50
23	K	733111103.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15 VRÁTANE TVAROVIEK	m	313,200	12,28	3 846,10
24	K	733111104.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20 VRÁTANE TVAROVIEK	m	43,200	13,23	571,54
25	K	733111105.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 VRÁTANE TVAROVIEK	m	78,000	18,44	1 438,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	733111106.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 VRÁTANE TVAROVIEK	m	157,200	20,60	3 238,32
27	K	733111107.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 VRÁTANE TVAROVIEK	m	16,800	23,88	401,18
28	K	733111108.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50 VRÁTANE TVAROVIEK	m	12,000	32,57	390,84
29	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	620,400	0,90	558,36
30	K	723150367.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 57x2,9 mm	m	10,000	20,83	208,30
31	K	733151042.S	Montáž dvojice medeného potrubia vrátane izolácie a kabeláže d12/28	m	12,000	45,90	550,80
32	*M*	*196320000400.S*	*Dvojica medeného potrubia vrátane izolácie a kabeláže d12/28*	*m*	*12,000*	*8,19*	*98,28*
33	K	733191201.S	Tlaková skúška potrubia z mede do D 35 mm	m	24,000	0,77	18,48
34	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	1,717	60,12	103,23
35	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	132,930	1,18	156,59
36	K	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	134,791	0,50	67,85
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				4 351,70
37	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	48,000	3,59	172,32
38	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	1,26	5,04
39	*M*	*551240001400.S*	*Kohút plniaci a vypúšťací DN 15, PN 10*	*ks*	*4,000*	*4,25*	*17,00*
40	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	5,65	16,95
41	*M*	*551240001900.S*	*Kohút guľový s pákovým ovládačom s integrovaným teplomerom, červenej farby, s upchávkou, DN 25*	*ks*	*2,000*	*56,42*	*112,84*
42	*M*	*436320000200.S*	*Total filter TF1 odstredivo - magnetický na ochranu kotla s 1" vonkajším závitom*	*ks*	*1,000*	*167,20*	*167,20*
43	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	11,000	6,16	67,76
44	*M*	*551240002000.S*	*Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový*	*ks*	*8,000*	*81,37*	*650,96*
45	*M*	*551240002000.R*	*Filter 5/4"*	*ks*	*2,000*	*39,50*	*79,00*
46	*M*	*551190002900.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 4, pre vodu, niklovaná mosadz*	*ks*	*1,000*	*69,61*	*69,61*
47	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	4,000	3,20	12,80
48	*M*	*551210009300.S*	*Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou*	*ks*	*4,000*	*11,94*	*47,76*
49	K	734221413.S	Montáž spiatoč.ventilu priameho G 1/2	ks	25,000	16,14	403,50
50	*M*	*551210033700.S 1*	*Ventil spiatočkový priamy 1/2"*	*ks*	*25,000*	*8,48*	*212,00*
51	K	734223020.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	1,000	5,54	5,54
52	*M*	*551210044000.S*	*Ventil stupačkový regulačný 1" Herz STROMAX GM*	*ks*	*1,000*	*86,23*	*86,23*
53	K	734223030.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	4,000	6,99	27,96
54	*M*	*551210044100.S*	*HERZ regulátor tlakovej diferencie DN 32*	*ks*	*2,000*	*126,90*	*253,80*
55	*M*	*551210044322*	*Ventil stupačkový regulačný 5/4" Herz STROMAX GM*	*ks*	*2,000*	*195,23*	*390,46*
56	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	25,000	6,36	159,00
57	*M*	*551210033700.S*	*Ventil termostatický jednoregulačný priamy 1/2"*	*ks*	*25,000*	*8,20*	*205,00*
58	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	25,000	2,26	56,50
59	*M*	*551280001400.S*	*Termostatická hlavica kvapalinová*	*ks*	*25,000*	*17,72*	*443,00*
60	K	734252130.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1	ks	1,000	4,72	4,72
61	*M*	*551210024200.S*	*Ventil poistný pre kúrenie 1" x 5/4", PN16, 3bar, mosadz*	*ks*	*1,000*	*87,15*	*87,15*
62	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,000	22,11	44,22
63	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	3,000	6,35	19,05
64	*M*	*551240012200.S*	*Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm*	*ks*	*3,000*	*21,43*	*64,29*
65	*M*	*388410000300.S*	*Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm*	*ks*	*3,000*	*29,20*	*87,60*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	734494121.S	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	5,000	9,25	46,25
67	K	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	t	4,210	72,01	303,16
68	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 24 m	%	48,660	0,29	14,19
69	K	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	48,806	0,39	18,84
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				8 997,72
70	K	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa	ks	25,000	16,32	408,00
71	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	12,06	24,12
72	M	484530065900	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS*	ks	1,000	158,32	158,32
73	M	484530066000	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS*	ks	1,000	167,10	167,10
74	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1200-1800 mm	ks	6,000	16,67	100,02
75	M	484530066300	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS*	1	1,000	192,21	192,21
76	M	484530066500	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS*	ks	4,000	213,16	852,64
77	M	484530066600	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS*	ks	1,000	272,79	272,79
78	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	15,58	15,58
79	M	484530068200	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS*	ks	1,000	206,82	206,82
80	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	17,39	34,78
81	M	484530068600	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS*	ks	2,000	317,14	634,28
82	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1300-1800 mm	ks	12,000	21,64	259,68
83	M	484530075600	*Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1300 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, KORAD RADIATORS*	ks	12,000	318,53	3 822,36
84	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	20,41	40,82
85	M	484530077600	*Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 900x1100 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, KORAD RADIATORS*	ks	2,000	488,07	976,14
86	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvoj a trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	24,000	10,52	252,48
87	K	735191910.S	Napustenie upravenej vody do vykurovacieho systému	kpl	1,000	0,65	0,65
88	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacej sústavy	kpl	1,000	1,06	1,06
89	K	735890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	4,210	88,61	373,05
90	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	99,713	1,54	153,07
91	K	998735293.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	101,358	0,51	51,75
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				480,14
92	K	767995101.S	Dodávka a montáž kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kpl	1,000	472,46	472,46
93	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	1,04	5,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	998767293.S	Kovové stav.doplň.konštr., pripl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	5,055	0,49	2,46
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				19 539,51
95	K	769046003.S	Montáž tepelného čerpadla výkon do 12 kW	kpl	1,000	917,93	917,93
96	M	484730000300.S	*Vonkajšia jednotka TČ SAMSUNG dvojtrubková dvojventilátorová AM160AXVAGH/EU nominálny výkon: Qchl=45kW / Qtop=45kW*	*ks*	*1,000*	*8 060,89*	*8 060,89*
97	M	484730000300.S 1	*Vnútorná jednotka TČ SAMSUNG VRF teplovodná reverzibilná jednotka DVM Hydro nízkoteplotná AM500FNBDEH/EU nominálny výkon: Qchl=44,8kW / Qtop=50,4kW*	*ks*	*1,000*	*10 360,77*	*10 360,77*
98	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	208,000	0,58	119,80
99	K	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	209,248	0,38	80,12
	D	783	Nátery				2 028,71
100	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	620,400	3,27	2 028,71
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 803,35
101	K	HZS-016	Dokumentácia skutočného stavu po montážnych prácach a odovzdávacia dokumentácia	súb	1,000	291,56	291,56
102	K	HZS-044	Vykurovacia skúška	hod	72,000	16,40	1 180,80
103	K	UK200	Nastavenie, vyregulovanie a uvedenie zariadení do prevádzky a zaškolenie obsluhy	sub	1,000	662,63	662,63
104	K	UK201	Realizačná projektová dokumentácia	sub	1,000	1 668,36	1 668,36
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	21-M	Elektromontáže				112,95
105	K	210110099.S	Montáž prvkov autonómnej regulácie TČ	kpl	1,000	18,34	18,34
106	M	374350001400.S	*Samsung Káblový ovládač*	*ks*	*1,000*	*94,24*	*94,24*
107	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,291	0,29	0,37
	D	OST.1	Ostatné				1 787,51
108	K	dop.1.1	Lešenie, dopravné a skladové náklady	kpl	1,000	583,95	583,95
109	K	staveb	Stavebná výpomoc (sekanie, vyspravenie, prestupy)	kpl	1,000	1 203,56	1 203,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
1 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:
Miesto: Častkovce

KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**94 026,39**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	94 026,39	23,00%	21 626,07
Cena s DPH	**v EUR**		**115 652,46**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**94 026,39**
1 - ZEMNÉ PRÁCE	156,84
2 - ZÁKLADY	109,90
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	69 986,25
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	16 287,33
711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	43,11
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	619,69
762 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	167,28
764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	6 485,73
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	170,26

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**94 026,39**
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				156,84
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,060	34,62	140,56
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	4,060	4,01	16,28
	D	2	ZÁKLADY				109,90
46	K	278361321	Výstuž základov pod stroje z bet.oc 11373 , zložitosti I	t	0,010	929,73	9,30
47	K	278382531	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu železového tr. C 16/20, zložitosť I	m3	1,040	96,73	100,60
	D	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				69 986,25
3	K	612481119	Potiahnutie vonkaj. vnútor. stien sklotextilnou mriežkou do lepiacej malty ETICS 5 kg/m2	m2	172,040	4,86	836,11
4	K	612481120	Potiahnutie vnútor. podhľadov sklotextilnou mriežkou do lepiacej malty ETICS 5 kg/m2	m2	69,500	6,16	428,12
5	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	96,470	2,09	201,62
6	K	621462322	Vnútorná interiérová jemnozrná omietka podhľadu hr. 2 mm	m2	69,500	23,61	1 640,90
7	K	622466114	Základný penetračný náter pod omietky vonkajších stien	m2	1 818,550	2,12	3 855,33
8	K	622467653	Vonkajšia omietka ETICS farebná jemnozmná hr. 2 mm	m2	737,530	13,57	10 008,28
9	K	62525004410	Zateplenie fasády ISOVER TF min. izol.doskami hr. 140 mm tepel. vodivosť 0,035 W/mK	m2	650,850	70,02	45 572,52
10	K	62525005910	Systém zatepleniа ostenia okien a dverí s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 30 mm	m2	60,990	56,27	3 431,91
11	K	62525017210	Systém zateplenia vonkaj. konštr. extrudov.polystyr. XPS hrúbky 30 mm 0,035 W/mK	M2	27,770	31,64	878,64
12	K	62525017610	Systém zateplenia vonkaj.konštr. extrudov. XPS hrúbky 80 mm lepením 0,035 W /mK	M2	7,700	40,21	309,62
13	K	62525017811	System zateplenia vonkaj. konštr. sokla strechy STYRODUR 2800 hr. 140 mm 2 0,038 W/mK	M2	30,300	25,77	780,83
14	K	625251020	Zateplenie fasády tep. izol.KOOLTHERM K5 hr. 50 mm do lep. malty ETICS 5 kg/m2	m2	12,210	47,22	576,56
15	K	625251028	Zateplenie obvod. steny minerál. vlna ISOVER TF PROFI 3 hr. 30 mm do lepiacej malty	m2	15,870	37,74	598,93
16	K	625252056	Kontaktný zatepľov. systém obvod. muriva s izol. platňami EPS hrúbky 80 mm na lepiacu maltu	m2	30,300	28,61	866,88
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				16 287,33
17	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m vrátane ochrannej siete	m2	798,700	3,11	2 483,96
18	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	2 396,100	1,48	3 546,23
20	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracov. radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	798,700	1,64	1 309,87
19	K	944944111	Ochranná sieť na lešenie	m2	798,000	2,26	1 803,48
21	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	500,000	5,51	2 755,00
22	K	953945113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	170,290	2,82	480,22
23	K	953945114	Profil rohový z pancierovej výstuže	m	53,280	5,61	298,90
24	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	73,310	7,17	525,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	95394616110	PCI Zakladací Al profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 140 mm	M	110,600	11,64	1 287,38
26	K	95399617110	Okenný profil APU	m	243,450	7,38	1 796,66
	D	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				43,11
27	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	9,000	3,25	29,25
28	*M*	*6288000840*	*Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S*	*M2*	*6,000*	*2,31*	*13,86*
	D	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				619,69
29	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov lepením do lepiacej malty ETICS 5 kg/m2	m2	69,500	7,11	494,15
30	K	713116011	Montáž a dodávka tepel.j izolácie steny fúkaním hr. 10 cm tep. vodivosť 0,035W/mk	m2	11,100	11,31	125,54
	D	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				167,28
31	K	762431363	Obloženie stien z dosiek OSB hrúbky 15 mm skrutkovaných na skryto	m2	11,100	15,07	167,28
	D	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				6 485,73
32	K	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové priemer 150 mm plastové	m	185,980	18,62	3 462,95
33	K	764352302	Žľaby pododkvapové polkruhové ,priemer 100 mm plastové	m	3,300	15,60	51,48
38	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	51,810	1,20	62,17
34	K	764359222	Kotlík žľabový poplastovaný plech ,priemer 100 mm	kus	6,000	14,06	84,36
39	K	764422820	Demontáž oplechovania ríms 0,0057	m2	7,340	1,80	13,21
40	K	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	83,280	1,37	114,09
41	K	764451804	Demontáž odpadových rúr 120 do 150 mm 0,00418t	m	75,000	1,15	86,25
35	K	764454213	Odpadové rúry plastové priemeru 80 mm + kotlík	m	2,100	25,68	53,93
36	K	764454222	Odpadové rúry plastové priemer 100 mm	m	73,900	21,17	1 564,46
37	K	764454230	Oplechovanie okenných parapetov vrátane rohov z poplastov. plechu	m	71,840	13,82	992,83
	D	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				170,26
42	K	76758482	Demontáž vetracich mriežok + po úprave montáž	ks	4,000	1,03	4,12
43	K	76791483	Demontáž nápisu na fasáde KULTURNY DOM + montáž po úprave	kpl	1,000	63,99	63,99
44	K	767914835	Demontáž klimatizačných zariadení + montáž	kpl	1,000	83,40	83,40
45	K	767914837	Demontáž tabule s erbom + montáž po úprave	ks	1,000	18,75	18,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
9/2/ - Ostatné - presuny hmôt

JKSO:
Miesto: Častkovce
KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**4 915,34**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	4 915,34	23,00%	1 130,53

Cena s DPH	**v EUR**	**6 045,87**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
9/2/ - Ostatné - presuny hmôt

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 915,34**
99 - PRESUNY HMÔT	2 972,33
712 - POVLAKOVÉ KRYTINY	507,33
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	530,23
764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	905,45

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
9/2/ - Ostatné - presuny hmôt

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 915,34**
	D	99	PRESUNY HMÔT				2 972,33
1	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	123,180	24,13	2 972,33
	D	712	POVLAKOVÉ KRYTINY				507,33
4	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,800	181,19	507,33
	D	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				530,23
2	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	378,73	530,23
	D	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				905,45
3	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	476,55	905,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
9/1/ - Ostatné - odvoz odpadu

JKSO:
Miesto: Častkovce

KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 366,41**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	3 366,41	23,00%	774,27
Cena s DPH		**v EUR**	**4 140,68**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
9/1/ - Ostatné - odvoz odpadu

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 366,41**
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 366,41

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
9/1/ - Ostatné - odvoz odpadu

Miesto: Častkovce
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ: Obec Častkovce
Projektant: Ing.Danka Qasemyarová

Zhotoviteľ: M-VOLF, s.r.o.
Spracovateľ: Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 366,41**
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3 366,41
1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 2km + poplatok na skládke	t	3,150	32,87	103,54
2	K	979081111.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,250	15,18	626,18
3	K	979081112	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 2 km + poplatok na skládke	t	4,200	31,69	133,10
4	K	979081123	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt do 2 km + poplatok na skládke	t	3,750	30,20	113,25
5	K	979081124	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt do 2 km + poplatok na skládke	t	29,620	44,74	1 325,20
6	K	979081125	Odvoz vybúraných hmôt do 2 km + poplatok na skládke	t	13,030	46,70	608,50
7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,250	11,07	456,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
8 - Zelené opatrenia - zelená strecha

JKSO:
Miesto: Častkovce

KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **11 761,10**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	11 761,10	23,00%	2 705,05

Cena s DPH **v EUR** **14 466,15**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
8 - Zelené opatrenia - zelená strecha

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**11 761,10**
1 - ZEMNÉ PRÁCE	4 816,65
712 - POVLAKOVÉ KRYTINY	6 944,45

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
8 - Zelené opatrenia - zelená strecha

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 761,10**
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				4 816,65
1	K	18480712	Rastlinný rozchodníkový koberec a substrát extenzívny 20 mm na rovnú strechu	m2	175,790	27,40	4 816,65
	D	712	POVLAKOVÉ KRYTINY				6 944,45
2	K	712391392	Substrát extenzívny hr. 50 mm dodávka a montáž	m2	175,790	7,76	1 364,13
3	*M*	*283300021*	*Hydroizolačná fólia odolná proti prerastaniu koreňov*	*M2*	*216,390*	*10,28*	*2 224,49*
4	*M*	*5834310400*	*Vegetač. drenáž. hydroakumulačná vrstva ISOVER FLORa hr. 50 mm*	*m2*	*175,790*	*19,09*	*3 355,83*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
7 - Debarierizácia

JKSO:
Miesto: Častkovce

KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**19 061,30**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	19 061,30	23,00%	4 384,10
Cena s DPH		**v EUR**	**23 445,40**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
7 - Debarierizácia

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**19 061,30**
1 - ZEMNÉ PRÁCE	26,11
2 - ZÁKLADY	61,51
3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	507,93
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	384,99
5 - SPEVNENÉ PLOCHY	104,86
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	280,26
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 133,72
921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	237,85
721 - ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	37,88
722 - ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	67,76
725 - ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	1 225,04
766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	372,09
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	12 067,54
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	154,20
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	2 399,56

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
7 - Debarierizácia

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 061,30**
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				26,11
1	K	133201101	Hĺbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	m3	0,580	45,02	26,11
	D	2	ZÁKLADY				61,51
2	K	275313611	Betón základových pätiek a blokov prostý tr.B 20(zn.III)	m3	0,580	106,06	61,51
	D	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				507,93
3	K	317165279	Ytong Nosný preklad NOP 1250/200 mm dodávka a montáž	kus	1,000	38,59	38,59
4	K	342252310	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	M2	9,520	49,30	469,34
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				384,99
5	K	416251302	Sadrokaronový podhľad hladký vodovzdorný zavesený hr. 12,5 mm včetne vytmelenia	m2	13,180	29,21	384,99
	D	5	SPEVNENÉ PLOCHY				104,86
6	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	2,250	3,92	8,82
7	K	567125111	Podklad z prostého betónu tr.B 10 (zn.I) hr.110 mm	m2	2,250	12,06	27,14
8	K	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	2,250	4,50	10,13
9	*M*	*5924753000*	*Dlaždice z mramoru HBT 30/30/3,5 A farebné*	*M2*	*2,250*	*26,12*	*58,77*
			Dlaždice z mramoru HBT 30/30/3,5 A farebné	*M2*	*-2,250*	*-26,12*	*-58,77*
55	M	5924753000S1	Zámková dlažba sivá-grafit 6cm	M2	2,250	26,12	58,77
	D	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				280,26
11	K	612425921.1	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	0,970	14,29	13,86
10	K	612462116R	Úprava podkladu stien pre nový keramický obklad - na stenách po odstránení ker. obkladu	m2	35,330	7,35	259,68
12	K	631312141	Doplnenie mazanín prostým betónom o ploche hr. rýh v mazaninách	m3	0,040	168,07	6,72
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 133,72
54	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	6,000	5,99	35,94
23	K	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	13,600	28,17	383,11
24	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový záhonový 1000/200/50 mm*	*m*	*6,000*	*3,27*	*19,62*
13	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm -0,131 t	m2	8,300	3,11	25,81
14	K	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,110	140,34	15,44
15	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2	m3	4,050	89,56	362,72
16	K	967031132	Prisekanie rovných osteni, po vybúraní otvorov, -0,055 t	m2	0,970	7,47	7,25
17	K	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	2,400	6,64	15,94
18	K	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	m2	1,600	6,52	10,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	968072455.1	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	m2	2,360	8,47	19,99
20	K	968072456	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	m2	5,600	7,23	40,49
21	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	0,440	50,58	22,26
22	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	39,800	4,39	174,72
	D	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				237,85
51	K	210000099	Demontáž el. svietidiel z sádrokart. obkladu a montáž pôvodn svietidiel do nového sadrokart. podľadu	sub	1,000	63,86	63,86
52	K	210000335	Dodávka a montáž prietokového ohrievača vody do imobil. WC	súb	1,000	130,62	130,62
53	K	210000336	Dodávka a montáž stropného svietidla do sádrokartonového podhľadu imobil. WC	ks	1,000	43,37	43,37
	D	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				37,88
25	K	721171502	Potrubie z rúr PE GEBERIT 40/3 odpadné prípojné	m	2,500	15,15	37,88
	D	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				67,76
26	K	722130211	Potrubie vodovod. z ocel. rúr pozink. bezšvov. DN 15	m	3,500	19,36	67,76
	D	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				1 225,04
27	K	721110103R	Dodávka a montáž stienky GEBERIT do WC	ks	1,000	369,93	369,93
36	K	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	2,000	9,50	19,00
28	K	725112114	Vodorovné madlá sklopné a zvislé madla k umyvadlu pre imobilných dodávka a montáž	KPL	1,000	79,24	79,24
29	K	725112331	Zariadenie záchodov komplety s nádržkou pre imobilných	SUB	1,000	125,30	125,30
30	K	725212263	Umývadlo pre imobilných so sifónom - musí umožniť podjazd	súb	1,000	49,49	49,49
31	K	725212268	Odvetranie WC vzduch. kanála s lam. 325/75 mm +ventilátor s vypínačom nerez. klap. 167/167mm pr.125 mm	ks	3,000	122,56	367,68
			Odvetranie WC vzduch. kanála s lam. 325/75 mm +ventilátor s vypínačom nerez. klap. 167/167mm pr.125 mm		-3,000	-122,56	-367,68
56	K	725212268S1	Odvetranie WC vzduch. kanála s lam. 325/75 mm +ventilátor na senzor nerez. klap. 167/167mm pr.125 mm	ks	3,000	122,56	367,68
32	K	725212269	Kovový vzduchovod priemer 100 mm dĺžky 1 m dodávka a montáž	ks	3,000	25,37	76,11
33	K	725291102	Montaž drobných doplnkov vo WC pre imobilných	súb	1,000	8,93	8,93
34	K	725291103	Dodávka pevného zrkadla + háčik na odevy + držiak na WC papier	súb	1,000	105,10	105,10
35	K	725820213	Batérie umývadlové pre WC imobilné dodávka a montáž	SUB	1,000	24,26	24,26
	D	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				372,09
37	K	766662122	Montáž dverných krídiel kompletizovaných vnútorných jednokrídl. š. nad 800 mm	ks	1,000	8,72	8,72
38	K	766702132	Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny 19 až 35 cm	kus	1,000	72,62	72,62
39	M	*611710303*	*Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 220 mm*	*kus*	*1,000*	*143,34*	*143,34*
40	M	*611871136*	*Dvere drevené inter. 900/1970 Laminát CPL výplň DTD +vodorov. madlo +WC zatvárač+ otvor 40/20 cm*	*kus*	*1,000*	*147,41*	*147,41*
	D	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				12 067,54
41	K	7671111R1	Montáž a dodávka Ocelovej konštrukcie rampy pozink. dl. 6,5 m š.1,3 m podlahy z pororoštov	ks	1,000	12 006,35	12 006,35
42	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov	m2	13,130	1,67	21,93
43	K	767582801	Demontáž sádrokartónových podhľadov	M2	13,130	2,99	39,26
	D	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				154,20
45	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	4,900	14,22	69,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	771579792	Príplatok k cene za dodávku adhézneho mostika podlahy	m2	4,900	2,28	11,17
47	*M*	*5976455000*	*Dlaždice gress hr. 8 mm s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A 150 x 150 x 11 1 IIa*	*m2*	*5,000*	*14,67*	*73,35*
	D	781	OBKLADY KERAMICKÉ				2 399,56
48	K	781415013	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 150 x 150 mm	m2	53,580	28,49	1 526,49
49	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,370	21,25	29,11
50	*M*	*597657150*	*Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, B,250x65 oter.II ak.Ia*	*M2*	*56,490*	*14,94*	*843,96*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
6/2/ - Tieniaca technika

JKSO:
Miesto: Častkovce

KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 447,40**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	5 447,40	23,00%	1 252,90
Cena s DPH		**v EUR**	**6 700,30**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
6/2/ - Tieniaca technika

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 447,40**
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	286,15
921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00
789 - TIENIACA TECHNIKA	5 161,25

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
6/2/ - Tieniaca technika

Miesto: Častkovce
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ: Obec Častkovce
Projektant: Ing.Danka Qasemyarová

Zhotoviteľ: M-VOLF, s.r.o.
Spracovateľ: Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 447,40**
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				286,15
1	K	962022492	Vyrezanie ryhy v polystyréne - tepelnej izol. nadpraží okien hlkby 50 mm a vyš. 20-30 mm	M	59,740	4,79	286,15
	D	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00
	D	789	TIENIACA TECHNIKA				5 161,25
2	K	786621121	Exterierové hliníkovéžaluzie Z -90 Lamely vedené v zapustených vodiacich lištách s akustickým tesnením mot. ovládanie,podomietkové prevedenie	m2	67,160	76,85	5 161,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
6/1/ - Oprava poškodenia omietok

JKSO:
Miesto: Častkovce

KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**30 971,43**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	30 971,43	23,00%	7 123,43
Cena s DPH	**v EUR**		**38 094,86**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
6/1/ - Oprava poškodenia omietok

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**30 971,43**
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	19 243,41
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 747,88
922 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZAR	133,74
766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	4 196,93
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	181,98
783 - NÁTERY	65,50
784 - MAĽBY	1 401,99

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
6/1/ - Oprava poškodenia omietok

Miesto: Častkovce
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ: Obec Častkovce
Projektant: Ing.Danka Qasemyarová

Zhotoviteľ: M-VOLF, s.r.o.
Spracovateľ: Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**30 971,43**
	D	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				19 243,41
1	K	611456211	Prednástrek stropov	m2	85,000	2,21	187,85
2	K	611461216	Základným penetračný náter stropov pôvodné murivo	m2	85,000	2,90	246,50
3	K	611464161	Vnútorná omietka stropov jednovrstvová s výstužou maximálnej hrúbky hrúbka 15 mm	m2	85,000	20,17	1 714,45
4	K	611473124	Vnút. omietka stropov jemná štuková hr. 3 mm	M2	85,000	12,55	1 066,75
5	K	61240215610	Základný penetračný náter pod omietky vnútorných stien vrátane materiálovej špecifikácie	m2	308,780	1,61	497,14
5	K	61240215610.1	Základný penetračný náter pod omietky vnútorných stien vrátane materiálovej špecifikácie	m2	98,560	1,61	158,68
7	K	61242168010	Vnútorná omietka jemná štuková hrúbky 3 mm	M2	308,780	12,01	3 708,45
8	K	612451767	Jednovrstvová omietka stien s výstužov hr. max. 30 mm	M2	308,780	19,84	6 126,20
9	K	612451768	Vnútorná omietka podhľadov jemná štuková hr. 3 mm	M2	85,050	23,18	1 971,46
10	K	612456213	Prednástrek vnútorných stien	M2	308,780	5,72	1 766,22
11	K	612462115	Príprava podkladu pod omietky vnútorných stiencementovým prednástrekom s pokrytím 100 %	m2	98,560	7,71	759,90
12	K	612465119	Baumit Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami (FillPrimer)	m2	98,560	2,27	223,73
13	K	612465243	Vnútorná jemná štuková FeinPutz omietka stien, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	m2	98,560	8,28	816,08
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				5 747,88
14	K	945943105	Mobilné lešenie pre omietku stropu , výška od podlahy po strop 3,2 m	m2	85,000	14,32	1 217,20
15	K	945943106	Montáž a demontáž lešenia pre omietku stien (max. výška dostupná z lešenia 5,1 m)	m2	308,000	14,71	4 530,68
	D	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOV				133,74
27	K	221701093	Demontáž a spätná montáž reproduktorov	ks	9,000	14,86	133,74
			Demontáž a spätná montáž reproduktorov	ks	*-9,000*	-14,86	-133,74
28	K	221701093S1	Demontáž reproduktorov a nová príprava elektrických zásuviek	ks	9,000	14,86	133,74
	D	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				4 196,93
16	K	766411821	Demontáž obkladu stien a stĺpov	m2	308,780	7,21	2 226,30
17	K	766411822	Demontáž podkladových roštov pre obklad stien a stĺpov	m2	308,780	1,46	450,82
18	K	766421811	Demontáž obloženia podhľadu , -0,02400t	m2	85,050	5,61	477,13
19	K	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami	m2	98,560	8,25	813,12
20	K	766421822	Demontáž obloženia podhľadu podkladových roštov	m2	85,050	1,32	112,27
21	K	766421822.1	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov	m2	98,560	1,19	117,29
	D	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				181,98
22	K	767582801	Demontáž sádrokartónových podhľadov	M2	18,800	9,68	181,98
	D	783	NÁTERY				65,50
23	K	78321100	Nátery kovových stavebných konštrukcií olejové farby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Nátery kovových stavebných konštrukcií olejové farby šedej jednonásobné 1x s emailovaním		*-10,000*	-6,55	-65,50
29	K	783214900S1	Nátery kovových stavebných konštrukcií olejové farby čiernej jednonásobné 1x s emailovaním	m2	10,000	6,55	65,50
	D	784	MAĽBY				1 401,99
24	K	784452371	Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex, jednofar. dvojnás. v miest. výšky do 3,80 m	m2	47,580	2,07	98,49
25	K	784452371.1	Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex, jednofar. dvojnás. v miest. výšky do 3,80 m	m2	491,560	2,01	988,04
26	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	47,580	6,63	315,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
5 - Iné opatrenia úspory primárnej energie

JKSO:
Miesto: Častkovce

KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**33 583,83**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	33 583,83	23,00%	7 724,28
Cena s DPH	**v EUR**		**41 308,11**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej historickej budovy

Objekt:

5 - Iné opatrenia úspory primárnej energie

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**33 583,83**
712 - POVLAKOVÉ KRYTINY	4 026,75
762 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 099,28
764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	28 457,80

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
5 - Iné opatrenia úspory primárnej energie

Miesto: Častkovce
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ: Obec Častkovce
Projektant: Ing.Danka Qasemyarová

Zhotoviteľ: M-VOLF, s.r.o.
Spracovateľ: Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**33 583,83**
	D	712	POVLAKOVÉ KRYTINY				4 026,75
1	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých asfaltovým poistným pásom BAUDERTOP TS 40 NSK	m2	525,000	7,67	4 026,75
	D	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 099,28
2	K	762343934	Zadebnenie jednotlivých otvorov na streche doskami hr. do 32 mm plochy otvoru nad 4 m2	m2	52,000	21,14	1 099,28
	D	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				28 457,80
3	K	764311132	Krytina strešná hladká z pozinkovaného Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úp.	m2	9,000	36,59	329,31
4	K	764311324	Plechová krytina LPL falcovaný plech hr. 0,5 mm (povrchov.úprava STRONG hr. 50 mikrónov)	m2	525,000	42,27	22 191,75
10	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej streš. z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732	m2	525,000	1,73	908,25
5	K	764321320	Hrebenáč z LPL plechu hr. 0.5 mm r.š. 416 mm (p. úprava STRONG hr. 50 mikronov)	m	93,500	25,69	2 402,02
6	K	764321340	Úžlabie z LPL plechu hr. 0,5 mm r.š. 625 mm (povrchová úprava STRONG hr. 50 mikronov)	m	15,000	15,01	225,15
7	K	764321341	Odkvapové lemovanie z LPL plechu hr. 0,5 mm r.š. 313 mm povrch. úprava STRONG hr. 50 mikrionov	m	136,500	14,12	1 927,38
8	K	764321342	Oplechov.napojenia komína z LPL plechu hr. 0,5 mm r.š. 313 mm (povrch. ú. STRONG hr. 50 mikrónov)	m	9,500	26,51	251,85
9	K	764731128	Oplechov. napojenia na zvislú stenu z LPL plechu hr. 0,5 mm RŠ. 350 mm povrch. úprava STRONG	m	13,600	16,33	222,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
3 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:
Miesto: Častkovce

KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**30 356,66**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	30 356,66	23,00%	6 982,03
Cena s DPH	**v EUR**		**37 338,69**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
3 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**30 356,66**
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 176,04
764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	96,27
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	29 084,35

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy

Objekt:
3 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Častkovce

Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ: Obec Častkovce

Projektant: Ing.Danka Qasemyarová

Zhotoviteľ: M-VOLF, s.r.o.

Spracovateľ: Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**30 356,66**
	D	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 176,04
2	K	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná hladká	m2	47,580	15,93	757,95
1	K	648991111	Osadzovanie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	69,450	6,02	418,09
	D	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				96,27
3	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	71,840	1,34	96,27
	D	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				29 084,35
4	K	767631178	Montáž okien plastových atypických	m	243,450	6,99	1 701,72
5	K	767641313	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 1100 mm	ks	2,000	41,27	82,54
6	K	767648322	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500/2100+300	kus	1,000	88,34	88,34
8	K	767914834	Demontáž okenných oceľových mreží	m2	5,900	7,03	41,48
9	K	76799683	Vybúranie plastových okien do 1 m2 včetne parapetov	m2	4,790	11,62	55,66
10	K	76799684	Vybúranie plastových okien do 2,5 m2 včetne parapetov	m2	23,990	9,51	228,14
11	K	76799685	Vybúranie plastových okien do 5 m2 včetne parapetov	m2	67,620	7,67	518,65
12	M	562056323001	*Vchodové dvere plastové otočné 900/2050 mm plné Ud= 1,5 W/m2K bezpeč. zámok*	*ks*	*1,000*	*762,49*	*762,49*
13	M	553407070	*Vonkaj. plastové dvere otváravé izol. trojsklo 1000/ 2050 Ud = 1,5 W /m2K*	*kus*	*1,000*	*871,41*	*871,41*
14	M	553423266	*Plastové dvere 1500/240 izol. trojsklo svetlík fix otvár. :automatické na impulz el. pohon Ud= 1.5 W/m2K*	*kus*	*1,000*	*2 295,23*	*2 295,23*
15	M	611410771	*Plastové okno 980/800 izol. trojsklo protislnečné solár. f. 0,34 ,číre Uok = 0,85W/m2K + parapt. doska plast*	*ks*	*2,000*	*219,46*	*438,92*
16	M	611410772	*Plastové okno 1280/1650 izol. trojsklo číre protislnečné solár. faktor 0,34 Uok=0,85W/m2K+ p. doska plast*	*kus*	*4,000*	*496,00*	*1 984,00*
17	M	611410773	*Plastové okno 980/1650 izol. trojsklo číre protislnečné solár. f. 0,34 Uok= 0,85W/m2K -p. doska plast*	*kus*	*2,000*	*275,00*	*550,00*
18	M	611410774	*Plastové okno 1280/630 sklopné izol. trojsklo Uok=0,85 W/m2K + parapetná doska*	*kus*	*4,000*	*325,52*	*1 302,08*
19	M	611410776	*Plastové okno atyp.1850/1500 izol.trojsklo trojkr. Uok= 0,85W /m2K + parapetná doska plast*	*kus*	*2,000*	*501,16*	*1 002,32*
20	M	611410788	*Plastové okno atypické 1900/1080 trojkrídl. izol. trojsklo číre protislnečné solar. faktor 0,34 Uok=0,85 W /(m2K)+ parapetná doska p.*	*kus*	*6,000*	*579,29*	*3 475,74*
21	M	611410797	*Plastové okno štvorkrídl.2550/1080 izol. trojsklo číre protislnečné solár. faktor 0,34 Uok=0,85 W//m2K+p.doska plast*	*kus*	*4,000*	*672,19*	*2 688,76*
22	M	611410798	*Plastové okno dvojkrídl. 1890/ 1560i trojkr. zol. trojskloUok = 0,85 W/m2K + parapetná doska*	*kus*	*6,000*	*588,79*	*3 532,74*
23	M	611410833	*Plastové okno 2450/1650 4 kriddl.. izol. trojsklo číre protislnečné solar. f.0,34 Uok =0,85 W / m2k p. doska plast .*	*kus*	*5,000*	*797,42*	*3 987,10*
			Plastové okno 2920/1475 trojkridiov. izol. trojsklo číre,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	328,17	360,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
2 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:
Miesto: Častkovce

KS:
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ:
Obec Častkovce
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M-VOLF, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Danka Qasemyarová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Volf
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**42 986,36**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	42 986,36	23,00%	9 886,86
Cena s DPH		**v EUR**	**52 873,22**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
2 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:	Častkovce	Dátum:	13. 6. 2025
Objednávateľ:	Obec Častkovce	Projektant:	Ing.Danka Qasemyarová
Zhotoviteľ:	M-VOLF, s.r.o.	Spracovateľ:	Marián Volf

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**42 986,36**
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	286,38
711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	369,79
712 - POVLAKOVÉ KRYTINY	7 164,28
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	29 204,74
762 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	4 308,22
764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	1 652,95

ROZPOČET

Stavba:
Obnova verejnej historickej budovy
Objekt:
2 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Častkovce
Dátum: 13. 6. 2025

Objednávateľ: Obec Častkovce
Projektant: Ing.Danka Qasemyarová

Zhotoviteľ: M-VOLF, s.r.o.
Spracovateľ: Marián Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**42 986,36**
	D	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				286,38
1	K	632450467	Spádový poter CEMIX, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. hr. 30 mm	m2	9,000	31,82	286,38
	D	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				369,79
2	K	711123131	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na vodorovnej ploche	m2	15,260	18,29	279,11
3	M	*628171020901*	*Asfaltový pás DEGLASS G 200 S 40*	*M2*	*10,340*	*8,77*	*90,68*
	D	712	POVLAKOVÉ KRYTINY				7 164,28
4	K	712370370	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých so sklonom do 10° fóliou mechanickým kotviacim systémom	m2	175,790	12,02	2 113,00
5	K	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 10° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	175,790	3,66	643,39
6	K	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	175,790	4,51	792,61
7	K	712500842	Odstránenie skladby p. strechy na železobeton. dosku , po demontáži podklad očistiť	m2	182,710	16,44	3 003,75
8	M	*693665120*	*Geotextília PP 300, netkaná 300g/m2*	*m2*	*379,710*	*1,61*	*611,33*
	D	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				29 204,74
9	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom bez prekrytia lepenkou kladenou voľne	m2	3,500	1,70	5,95
10	K	713116051	Montáž a dodávka fúkanej minerál. tep. izolácie stropov ISOVER INSULFIT hr. 25 cm t.v. lambda 0,042	m2	500,000	25,73	12 865,00
11	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech jednovrstvová kladenie na sucho	m2	355,080	1,70	603,64
12	K	713191125	Separačná textília dodávka a montáž	m2	351,580	4,01	1 409,84
13	K	713191126	Parozábrana PE 0,2 mm dodávka a montáž	m2	709,580	2,65	1 880,39
14	M	*283017011309*	*ISOVER PUREN FD -L 180 Izolačná doska hrúbka 180 mm Lambda 0,022*	*m2*	*179,310*	*49,66*	*8 904,53*
15	M	*283765005*	*ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS hr.80mm*	*M2*	*3,680*	*16,29*	*59,95*
16	M	*2837653502*	*ISOVER EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S*	*m3*	*12,550*	*213,15*	*2 675,03*
17	M	*631017040103*	*ISOVER TF PROFI Izolačná doska z kamennej vlny pre kontaktné fasády, hrúbka 50 mm 1000 x 600 mm*	*M2*	*62,630*	*12,78*	*800,41*
	D	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				4 308,22
18	K	762526219	Prístupová cesta v podstreší z OSB 3 hr. 25 mm + podklad. hranol 80/150 mm dodáav. + montáž	m2	40,000	44,47	1 778,80
19	K	762526220	Ukončenie zelenej strechy pri odkvape z OSB 3 dosiek hr. 25 mm dodávka a montáž	m2	38,640	35,60	1 375,58
20	K	762526221	Ukončenie zelenej strechy pri odkvape hranol 260/50/150 mm dodávka a montáž	m	20,020	19,04	381,18
21	K	762526222	Navýšenie výlezu z OSB dosák hr. 25 mm dodávka a montáž	m 2	2,160	39,70	85,75
23	K	762841934	Očistenie strechy po búracích prácach	m2	175,790	2,47	434,20
22	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,860	65,47	252,71
	D	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				1 652,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	764456856	Demontáž solárneho systému + montáž po úprave	kpl	1,000	66,75	66,75
24	K	764731126	Ukončenie PVC hydroizolácie na stene poplastovaný plech hr. 0,6 mm RŠ. 240 mm	m	56,500	13,62	769,53
25	K	764731127	Okapová lišta poplastovaný plech hr. 0,6 mm RŠ. 300 mm	m	52,150	15,66	816,67